ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Проходная рубка

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование лесопользователя ГБУ «Заинский лесхоз»

Номер и дата договора купли-продажи лесных насаждений _____

Лесничество, участковое лесничество, лесной участок ГКУ «Заинское лесничество», Кушниковское участковое лесничество

Квартал 2 Выдел 19 Площадь 2,7 Номер лесосеки 2

Категория защитности леса, расположенные в пустынных,полупустынных,лесостепных зонах, степях, горах

1.Характеристика лесорастительных условий лесного участка

(в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы) СК С2

2.Характеристика насаждения: исходные (до рубки) проектируемая (после рубки)

Состав насаждения		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, шт./га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (шт/га)	
исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8Б	9Б	50	50	24	24	22	22	55	51	0,8	0,7		
2Лп	1Лп	45	45	18	18	19	19						

3.Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

рубка до 31.12.2021 года, осмотр мест рубок по мере завершения работ , но не позднее 31.12.2021 года

4.Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1.Интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 8

4.2.Объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) , в т.ч. при прокладке технологических коридоров береза-12 кбм,клен-0,4 кбм; в т.ч. береза--8 кбм,клен-0,4 кбм

4.3.Сумма площадей сечений _____

4.4.Минимальная сомкнутость крон после ухода 0,7

5.Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки(технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты. Установка знаков безопасности, прорубка технологической сети, Валка деревьев под углом 45 град на волок бензопилой, обрубка сучьев на волоках топором или бензопилой, трелевка трактором МТЗ-82 за комель, раскряжевка древесины на сортименты. Вывозка древесины автомашиной. Очистка укладка порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке.

Директор ГБУ «Заинский лесхоз» Мухаммадиев Р.Р.

Дата: 14.12.2020 г.

валка деревьев под углом 45 град на волок бензопилой, обрубка сучьев на волоках топором или бензопилой,

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
В ЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ

Проходная рубка

(вид мероприятия по уходу за лесами)

Наименование лесопользователя ГБУ «Заинский лесхоз»

Номер и дата договора купли-продажи лесных насаждений _____

Лесничество, участковое лесничество, лесной участок ГКУ «Заинское лесничество», Кушниковское участковое лесничество

Квартал 2 Выдел 16 Площадь 7,3 Номер лесосеки 1

Категория защитности леса, расположенные в пустынных,полупустынных,лесостепных зонах, степях, горах

1.Характеристика лесорастительных условий лесного участка

(в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы) БОс С2

2.Характеристика насаждения: исходные (до рубки) проектируемая (после рубки)

Состав насаждения		Возраст по породам		Диаметр по породам		Высота по породам		Количество деревьев по породам, шт./га		Сомкнутость (полнота G) по породам		Подрост: состав, возраст, высота (шт/га)	
исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект	исх.	проект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6Б	7Б	45	45	22	22	21	21	437	367	0,8	0,7		
3Лп	2Лп			18	18	18	18						
1Кл	1Кл			14	14	16	16						
+Ос	+Ос												

3.Этапы и сроки проведения работ, учета и оценки их результатов

рубка до 31.12.2021 года, осмотр мест рубок по мере завершения работ , но не позднее 31.12.2021 года

4.Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

4.1.Интенсивность рубки в % от исходного запаса (полноты или количества деревьев) 16

4.2.Объем вырубаемой древесины по породам (на 1 га) , в т.ч. при прокладке технологических коридоров береза-20 кбм,липа-5 кбм,клен-0,5 кбм; в т.ч. береза--15 кбм,липа-0,7 кбм,клен-0,3 кбм

4.3.Сумма площадей сечений _____

4.4.Минимальная сомкнутость крон после ухода 0,7

5.Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки(технологические полосы, волоки, технологические (погрузочные) пункты. Установка знаков безопасности, прорубка технологической сети, Валка деревьев под углом 45 град на волок бензопилой, обрубка сучьев на волоках топором или бензопилой, трелевка трактором МТЗ-82 за комель, раскряжевка древесины на сортименты. Вывозка древесины автомашиной. Очистка укладка порубочных остатков на волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке.

Директор ГБУ «Заинский лесхоз» Мухаммадиев Р.Р.

Дата: 14.12.2020 г.

4.4.Минимальная сомкнутость крон после ухода 0,7